



DETALLES DE ENCOFRADOS
CORTE LONGITUDINAL EN CABEZAL
ESC. 1:75




CORTE A-A
ESC. 1:75




SECUENCIA CONSTRUCTIVA COLOCACION DE ARMADURA Y HORMIGONADO

- 1- HORMIGONAR PILOTES, RESPETAR DISPOSICION DE ARMADURA SEGUN PLANO 334-AR-001.
 - 2- MONTAR CASCARAS PREFABRICADAS.
 - 3- COLOCAR ARMADURA INFERIOR Y HORQUILLAS EXTERIORES E INTERIORES EN CABEZAL VER PLANO 334-AR-002.
 - 4- MONTAR VIGAS LONGITUDINALES PREFABRICADAS Y SOLDAR ARMADURA INFERIOR EN FORMA ALTERNADA PARA EVITAR QUE TODOS LOS EMPALMES QUEDEN EN UNA MISMA SECCION.
 - 5- DESPLEGAR ARMADURA DE PIEL DE LAS VIGAS LONGITUDINALES A MEDIDA QUE SE COLOCAN LOS ESTRIBOS PERIMETRALES AL PILOTE. COMPLETAR EN ESTA INSTANCIA LA ARMADURA DE PIEL DEL CABEZAL. VER PLANO 334-AR-002.
 - 6- SOLDAR ANILLOS RIGIDIZADORES A LA ARMADURA LONGITUDINAL DE LOS PILOTES.
 - 7- COLOCAR LAS ESCUADRAS EN LA DIRECCION DE LAS VIGAS LONGITUDINALES.
 - 8- COLOCAR LAS ESCUADRAS EN LA DIRECCION DE LOS CABEZALES.
 - 9- HORMIGONAR LA PRIMERA ETAPA DEL CABEZAL.
 - 10- COLOCAR EL RESTO DE LA ARMADURA, HORQUILLAS DE CIERRE (EXTERIORES E INTERIORES) EN EL CABEZAL.
 - 11- HORMIGONAR LA SEGUNDA ETAPA DEL CABEZAL HASTA EL FILO INFERIOR DE LOSA.
 - 12- MONTAR LOSETAS.
 - 13- ENHENBRAR LA ARMADURA SUPERIOR DE VIGAS LONGITUDINALES Y DEL CABEZAL. COLOCAR EL RESTO DE LA ARMADURA CORRESPONDIENTE AL TABLERO.
 - 14- HORMIGONAR CAPA DE COMPRESION (35 CM).
- (DEJAR PREVISTO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION PARA REJAS, SOPORTES Y BOLARDOS DE ACUERDO A LA ETAPA DE HORMIGONADO)


1 A 3




4




5 - 6




7




8




9 - 10




11




12 - 13



14



DETALLE SOLDADURA ARM. INFERIOR
EN VIGAS LONGITUDINALES



PARA LICITACION

NOTAS

- 1- NIVELES EN METROS REFERIDOS AL NIV. ±0.00 DE CARTA NÁUTICA ARGENTINA H480.
- 2- MEDIDAS EN CENTÍMETROS.

MATERIALES

- HORMIGON H-40 ARS
SEGUN CIRSOC 201-2005
- ACERO ADN S 420

| | | | |
|-----|----------|-----------------|--------|
| A | 14-02-20 | PARA APROBACION | G.B.V. |
| REV | FECHA | OBSERVACIONES | DIB. |



AMPLIACION MUELLE
COMERCIAL USHUAIA

PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO



| | |
|-----------|------------------------|
| EMISION: | 14-02-20 |
| ESCALA: | 1:50 |
| LAMINA: | A2 (594 x 420) |
| ELABORO | 14-02-20 G.B.VENERANDA |
| CONTROLLO | 14-02-20 A.S.SAVIO |
| APROBO | 14-02-20 J. ORENGO |



| | |
|----------------|------|
| PLANO Nº | REV. |
| 334 - AR - 013 | A |